

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku Ośrodka Kultury w Wiszni Małej.

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 1
dz 914;92/4;92/5;92/6 obręb Wisznia Mała

NAZWA INWESTORA: GMINA WISZNIA MAŁA

ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska Wisznia Mała

WYKONAWCA: ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SANITARNA Bogusław Szczepaniak

DATA OPRACOWANIA: 10 sierpnia 2021

WYKONAWCA:

Data opracowania
10 sierpnia 2021

Dyrektor
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
Renata Cybulska-Kaczalko

INWESTOR:
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 312 70 76
NIP 915-135-83-07 REGON 000770898

Data zatwierdzenia 40.08.2021r.

Przedmiar robót

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Instalacja Gazowa			
1.1			Instalacja Gazowa - Rurociągi			
1	SST_IS	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.1	_W	0303-08	spawanych o śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych- bufor gazu.			
			1,5	m	1,50	
					RAZEM	1,50
2	SST_IS	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.1	_W	0303-05	spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
			16,86 + 8,07 + 1,95 + 3 * 2 + 1,6 * 2	m	36,08	
					RAZEM	36,08
3	SST_IS	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.1	_W	0303-01	spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
			2,89 + 0,59 + 2,5 * 2	m	8,48	
					RAZEM	8,48
4	SST_IS	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do	m2		
d.1.1	_W	0103-04	drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)			
			0,10 * poz.3 + poz.1 * 0,15	m2	1,07	
					RAZEM	1,07
5	SST_IS	KNR 7-12	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
d.1.1	_W	0105-04				
			poz.4	m2	1,07	
					RAZEM	1,07
6	SST_IS	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami	m2		
d.1.1	_W	0209-04	olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm			
			poz.4	m2	1,07	
					RAZEM	1,07
7	SST_IS	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów	m2		
d.1.1	_W	0215-04	o średnicy zewnętrznej do 57 mm			
			0,10 * poz.3 + 8,45 * 0,15	m2	2,12	
					RAZEM	2,12
1.2			Instalacja Gazowa - Tuleja ochronna			
8	SST_IS	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.2	_W	0303-05	spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
			0,5 * 6	m	3,00	
					RAZEM	3,00
9		kalk. własna	Wykonanie przewiertu dn 60 przez ściany	kpl		
d.1.2						
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
1.3			Instalacja Gazowa - Armatura			
10	SST_IS	KNNR 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach	szt.		
d.1.3	_W	0312-01	gwintowanych			
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
11	SST_IS	KNNR 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach	szt.		
d.1.3	_W	0312-05	gwintowanych			
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
12	SST_IS	KNNR 4	Zawór klapowy dn 40 np Gazex MAG-3 DN 40	szt.		
d.1.3	_W	0312-05				
		kalk. własna				
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

Przedmiar robót

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż modułu Sterowania zaworem MAG wraz z podłączeniem do zaworu zew.Montaż okablowania i uruchomienie.			
			1		1,00	
					RAZEM	1,00
14	d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż modułu moduł alarmowy + detektor+ sygnalizator wraz z okablowaniem i montażem oraz uruchomieniem.	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
15	SST_IS d.1.3 _W	KNR 0-35 0216-10	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
16	SST_IS d.1.3 _W	KNR 0-35 0216-13	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 40 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.4			Instalacja Gazowa - Kocioł			
17	SST_IS d.1.4 _W	KNNR 4 0529-02 analogia	Uruchomienie kotłowni c.o. - zmiana parametrów paliwa gazowego - uruchomienie + serwis kotła + materiały.	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.5			Instalacja Gazowa - Szafka gazowa			
18	SST_IS d.1.5 _W	KNNR 4 0142-02 analogia	Szafki GAZOWE- dla zaworu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.6			Instalacja Gazowa - Kształtki			
19	SST_IS d.1.6 _W	KNNR 4 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.7			Instalacja Gazowa - Zawory			
1.8			Instalacja gazowa - Próby i regulacja instalacji gazowej			
20	SST_IS d.1.8 _W	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob		
			1 + 1	prob	2,00	
					RAZEM	2,00
21	SST_IS d.1.8 _W	KNNR 4 0307-02 analogia	Próba instalacji gazowej za licznikiem w mieszkaniu	prob		
			2	prob	2,00	
					RAZEM	2,00
1.9			Instalacja gazowa - Komin			
22	d.1.9	kalk. własna	Odbiór kominarski	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

